

内管工事見積単価表

(一般ガス用)

2026年2月1日 実施
お申込み受付分から適用

東京ガス山梨株式会社

I. 工事費の構成と適用範囲

I-1. 適用範囲

本単価表は、口径80mm以下の標準的な内管工事費見積に適用します。

本単価表に記載のない工事項目については別途個別見積とします。

I-2. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

| 工事区分 | 工事種別 | 工事内容 |
|-------|-----------|---------------------------------|
| 一般工事 | 新設 | ガスマーターを新規に取付ける工事(休止復活を除く) |
| | 増設 | 既設ガス設備にガス栓を増やす工事、またはガスの流量が増える工事 |
| | 取替・入替・位置替 | 既設ガス設備を入・取替または移設する工事 |
| | 撤去 | 既設ガス設備を撤去する工事(配管延長工事を伴わないもの) |
| 小規模工事 | | 以下の①～⑦の工事 |

・小規模工事は以下のいずれかに該当する工事(※①～⑥:ガス栓単独工事)

- ①継手のみを使用してガス栓を設置する工事
- ②継手のみを使用してガス栓の位置を替える工事
- ③ガス栓のみを取替える工事
- ④ガス栓のみを取外す工事
- ⑤ガス栓の向きを変える工事
- ⑥現場で一旦取外されたガス栓を再取付けする工事
- ⑦フレキガス栓増設工事

ガス機器の設置に伴い口径10mmのフレキ管のみを使用してガス栓を増設する工事で、設置するガス器具の消費量毎に以下の全ての条件を満たす工事

| ガス機器の消費量 | 5.81 kw以下 | 5.81 kw～7.3kw以下 |
|---------------|-----------|-----------------|
| 取出元管－取付ガス栓 | | 配管可能延長 |
| フレキ管10mm以上 | 9m以下 | 5.5m以下 |
| 鋼管－ヒューズガス栓タイプ | 15m以下 | 9m以下 |
| 鋼管－ネジガス栓タイプ | 20m以下 | 10m以下 |

I-3. 工事費の割増

夜間割増工事、休日割増工事の加算額の取扱いは以下によります。

(1) 夜間割増工事費

お客様のお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2) 休日割増工事費

お客様のお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月2～4日、12月29～31日をいいます。

I-4. 見積配管延長の計算方法

見積配管延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。

ただし、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

I-5. 見積金額の算定

(1)一般工事(構造別単価を適用) *建物と関係しない屋外配管工事の場合は、木質系建物単価を適用する。

① 新設工事、増設工事、取替・入替・位置替工事

$$\begin{aligned} \text{見積金額} = & (\boxed{\text{基本工事費}} + \boxed{(\text{埋設管工事単価} \times \text{数量})} + \boxed{(\text{非埋設管工事単価} \times \text{数量})} + \\ & (\text{撤去工事単価} \times \text{数量}) + \boxed{(\text{ガス栓工事単価} \times \text{数量})} + \boxed{(\text{特別材料単価} \times \text{数量})} \\ & + \boxed{(\text{特別工事単価} \times \text{数量})} + \boxed{(\text{付帯工事単価} \times \text{数量})}) \times \boxed{(1 + \text{割増率})} \\ & \times \boxed{(1 + \text{諸経費率})} \times \boxed{(1 + \text{消費税率})} \end{aligned}$$

② 撤去工事

$$\begin{aligned} \text{見積金額} = & (\boxed{\text{基本工事費}} + \boxed{(\text{撤去工事単価} \times \text{数量})} + \boxed{(\text{特別工事単価} \times \text{数量})} + \\ & (\text{付帯工事単価} \times \text{数量})) \times \boxed{(1 + \text{割増率})} \times \boxed{(1 + \text{諸経費率})} \times \\ & \boxed{(1 + \text{消費税率})} \end{aligned}$$

(2)小規模工事

① ガス栓単独工事

$$\begin{aligned} \text{見積金額} = & (\boxed{\text{基本工事費}} + \boxed{(\text{ガス栓工事単価} \times \text{数量})} + \boxed{(\text{ガス栓撤去工事単価} \times \text{数量})}) \\ & \times \boxed{(1 + \text{消費税率})} \end{aligned}$$

② フレキガス栓増設工事

$$\begin{aligned} \text{見積金額} = & (\boxed{(\text{フレキガス栓増設工事単価} \times \text{数量})} + \boxed{(\text{フレキ管ケース単価} \times \text{数量})}) \times \boxed{(1 + \text{消費税率})} \end{aligned}$$

I-6. その他

(1)本単価表の「税込」欄に記載のある金額は消費税込み単価を、「税抜」欄に記載のある金額は消費税抜き単価をそれぞれ示します。

(2)見積金額は、消費税抜き単価をもとに計算した金額とし、消費税は別途申し受けます。

(3)見積金額は、消費税等を加算する前の消費税抜き金額合計に対して次のとおり端数を切捨てし算出します。

| 消費税抜き金額合計 | 端数切捨て額 |
|-----------|-----------|
| 50万円未満 | 100円未満額 |
| 50万円以上 | 1,000円未満額 |

木質系(木造・鉄骨)建物工事単価

II. 木造系建物工事単価

II-1. 基本工事費

すべての工事の施工を行うにあたり、必ず発生する基本的な施工費用。

(円/件)

| 工事種別 | 金額 (税抜) | 金額 (税込) | 備 考 |
|--------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 新設・増設等 | 9,760 | 10,736 | 新設・増設・位置替・取替工事等に適用します。施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験等の費用をいいます。 |
| 撤去 | 6,410 | 7,051 | 配管の延長工事を伴わないガス管撤去工事に適用します。 |

II-2. 埋設管工事単価

土中埋設を伴う、PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。(円/m)

| 品名 | 区分 | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 80mm |
|------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| PLS管 | 税抜 | 6,310 | 6,520 | 7,320 | 8,290 | 9,040 | | |
| | 税込 | 6,941 | 7,172 | 8,052 | 9,119 | 9,944 | | |
| PLP管 | 税抜 | | | | | | 13,200 | 21,100 |
| | 税込 | | | | | | 14,520 | 23,210 |
| PE管 | 税抜 | | | 6,360 | 6,710 | | 7,810 | 9,790 |
| | 税込 | | | 6,996 | 7,381 | | 8,591 | 10,769 |

| 品名 | 区分 | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | (円/m) |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| さや管付フレキ管 | 税抜 | 4,930 | 5,040 | 5,310 | 6,130 | |
| | 税込 | 5,423 | 5,544 | 5,841 | 6,743 | |

II-3. 非埋設管工事単価

白ガス管、カラー鋼管、フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。

配管支持金具を含みます。ただし、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は差額分を別途見積します。

(円/m)

| 品名 | 区分 | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 80mm |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 白ガス管 | 税抜 | 4,360 | 4,520 | 4,990 | 5,300 | 6,190 | 8,300 | 11,790 |
| | 税込 | 4,796 | 4,972 | 5,489 | 5,830 | 6,809 | 9,130 | 12,969 |
| カラー鋼管 | 税抜 | 4,820 | 4,900 | 5,530 | 6,370 | 7,480 | 9,140 | 12,830 |
| | 税込 | 5,302 | 5,390 | 6,083 | 7,007 | 8,228 | 10,054 | 14,113 |

| 品名 | 区分 | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | (円/m) |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| フレキ管 | 税抜 | 3,290 | 3,570 | 3,660 | 3,920 | |
| | 税込 | 3,619 | 3,927 | 4,026 | 4,312 | |
| CD管付フレキ管 | 税抜 | 4,790 | 5,430 | 5,560 | 5,950 | |
| | 税込 | 5,269 | 5,973 | 6,116 | 6,545 | |

II-4. 撤去工事単価

撤去工事における、鋼管の切断、撤去、小運搬、運搬車への積込みまでの一連の標準的な作業であり、廃材処理に要する費用を含みます。

(円/m)

| 品名 | 区分 | 32mm以下 | 40mm | 50mm | 80mm |
|--------|----|--------|-------|-------|-------|
| 配管撤去費 | 税抜 | 1,810 | 2,440 | 2,440 | 3,270 |
| | 税込 | 1,991 | 2,684 | 2,684 | 3,597 |
| ガス栓撤去費 | 税抜 | | 1,700 | | |
| | 税込 | | 1,870 | | |

II-5. ガス栓工事単価

①ネジガス栓

ネジ配管による、各種ガス栓の材料、取付についての価格。

(円／個)

| 品 名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|-----------|----------------------|------------|
| 露出ガス栓(1口) | 13mmLAヒューズガス栓(営業用) | 6,240 |
| | 13mmLBヒューズガス栓(営業用) | 6,810 |
| | ガスコンセント(露出) | 4,500 |
| | LAコンセントヒューズガス栓 | 5,930 |
| | LBヒューズガス栓 | 6,950 |
| 露出ガス栓(2口) | ガスコンセントW(露出) | 7,590 |
| | LBペアヒューズガス栓 (L／Rホース) | 11,320 |
| 埋込ガス栓(1口) | 壁ヒューズガス栓 | 10,370 |
| | 床ヒューズガス栓 | 10,230 |
| | 壁貫通ヒューズガス栓(丸) | 7,190 |
| ネジガス栓 | 13mmLネジガス栓(給湯・厨房用) | 4,240 |
| | 15mmネジガス栓 | 4,490 |
| | 20mmネジガス栓 | 4,600 |
| | 25mmネジガス栓 | 6,220 |
| | 15mmネジガス栓(WP厨房用) | 4,690 |
| | 20mmネジガス栓(WP厨房用) | 4,990 |
| | 25mmネジガス栓(WP厨房用) | 6,140 |

②フレキガス栓

フレキ配管による、各種ガス栓の材料、取付についての価格。

(円／個)

| 品 名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|-----------|-------------------------|------------|
| 露出ガス栓(1口) | フレキガスコンセント(露出) | 6,400 |
| | フレキガスコンセント(増設) | 7,260 |
| | フレキLBヒューズガス栓 | 7,810 |
| 露出ガス栓(2口) | フレキガスコンセント(W露出) | 8,890 |
| | フレキLBペアヒューズガス栓(L／Rホース) | 12,020 |
| 埋込ガス栓(1口) | フレキ壁ヒューズガス栓 | 8,130 |
| | フレキガスコンセント(埋込) | 6,970 |
| | フレキガスコンセント(埋込コンロ) | 7,690 |
| | フレキガスコンセント(床) | 7,020 |
| | フレキガスコンセント(壁貫通) | 7,450 |
| | 薄型フレキガスコンセント(埋込) | 7,450 |
| 埋込ガス栓(2口) | フレキガスコンセント(W埋込) | 11,530 |
| ネジガス栓 | フレキ 1/2UL ネジガス栓 10・15mm | 3,300 |
| | フレキ 1/2UI ネジガス栓 10・15mm | 3,610 |
| | フレキ 3/4UI ネジガス栓 20mm | 4,250 |
| | フレキ 3/4UI ネジガス栓 25mm | 4,730 |
| | フレキ 3/4UL ネジガス栓 20mm | 4,510 |
| | フレキ 13mm LAネジガス栓 | 6,440 |

II-6. 特別材料費

①PEボールバルブ・分岐バルブ・メーターガス栓

(円/個)

| 品名 | 区分 | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 80mm |
|-----------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| PEボールバルブ | 税抜 | | | | 26,350 | | 32,840 | 51,160 |
| | 税込 | | | | 28,985 | | 36,124 | 56,276 |
| 分岐バルブ | 税抜 | 3,910 | 4,110 | 4,960 | 7,230 | 9,350 | 14,150 | 26,630 |
| | 税込 | 4,301 | 4,521 | 5,456 | 7,953 | 10,285 | 15,565 | 29,293 |
| ねじ込み形 ボールバルブ | 税抜 | | | | | | 45,570 | 85,300 |
| | 税込 | | | | | | 50,127 | 93,830 |
| 鋳鉄逆止弁 | 税抜 | | 11,940 | 10,900 | 9,900 | 15,840 | 25,940 | 97,460 |
| | 税込 | | 13,134 | 11,990 | 10,890 | 17,424 | 28,534 | 107,206 |
| メーターガス栓※1 | 税抜 | | 5,770 | 6,990 | 7,150 | 9,080 | 14,160 | |
| | 税込 | | 6,347 | 7,689 | 7,865 | 9,988 | 15,576 | |

※1 メーターガス栓は、ガスマーター取り付けを伴わずメーターガス栓を取替える場合に見積りします。

②ピット

(円/組)

| 品名 | | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|--------|---|------------|------------|
| 26型ピット | A | 15,570 | 17,127 |
| | B | 15,610 | 17,171 |
| レジンピット | B | 52,120 | 57,332 |
| | C | 50,210 | 55,231 |

③PC絶縁継手

(円/個)

| 品名 | 区分 | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 80mm |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| PC絶縁継手 | 税抜 | 1,980 | 2,150 | 2,390 | 2,850 | 3,320 | 5,520 | 9,210 |
| | 税込 | 2,178 | 2,365 | 2,629 | 3,135 | 3,652 | 6,072 | 10,131 |

④鋼管ライザーブレード

(円/本)

| 品名 | | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|---------------|--|------------|------------|
| 30mm×25mm(直管) | | 4,100 | 4,510 |
| 30mm×25mm(曲管) | | 4,570 | 5,027 |

⑤再連絡継手

(円/本)

| 品名 | | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|------|--|------------|------------|
| 25mm | | 11,680 | 12,848 |
| 32mm | | 11,600 | 12,760 |

⑥ボールスライドジョイント

(円/本)

| 品名 | | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|------|--|------------|------------|
| 32mm | | 144,320 | 158,752 |
| 50mm | | 185,870 | 204,457 |
| 80mm | | 286,660 | 315,326 |

⑦ボールスライドジョイント防食カバー

(円/個)

| 品名 | | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|------|--|------------|------------|
| 32mm | | 16,860 | 18,546 |
| 50mm | | 22,200 | 24,420 |
| 80mm | | 28,580 | 31,438 |

⑧フレキ管ケース (円／m)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|--------------|------------|------------|
| 10mm用フレキ管ケース | 900 | 990 |

⑨ガス栓なし管末処理 (円／箇所)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|-----------|------------|------------|
| ガス栓なし管末処理 | 4,440 | 4,884 |

⑩業務用自動ガス遮断装置関係(新規) (円／個)

| 品名 | 区分 | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm(T) | 50mm(TA) | 80mm |
|-------------|----|--------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 業務用自動ガス遮断装置 | 税抜 | 42,890 | 45,090 | 49,270 | 86,250 | 89,390 | 117,130 |
| | 税込 | 47,179 | 49,599 | 54,197 | 94,875 | 98,329 | 128,843 |

(円／個)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|-------------------|------------|------------|
| 操作器(YS-SVC205) | 42,410 | 46,651 |
| 警報器 | 15,940 | 17,534 |
| 警報器アダプター | 4,440 | 4,884 |
| 天井取付ベース(YS-BA50B) | 970 | 1,067 |
| 天井取付ベース(MK-BA24B) | 1,390 | 1,529 |
| 試験・調整 | 16,390 | 18,029 |

※ 電線工事、信号線工事は別途見積りします。

⑪業務用自動ガス遮断装置(取替) (円／個)

| 品名 | 区分 | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm(T) | 50mm(TA) | 80mm |
|-------------|----|--------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 業務用自動ガス遮断装置 | 税抜 | 47,920 | 51,780 | 55,970 | 106,350 | 109,490 | 137,230 |
| | 税込 | 52,712 | 56,958 | 61,567 | 116,985 | 120,439 | 150,953 |

II-7. 特別工事費

①配管を伴う鉄管接続 (円／箇所)

| 品名 | 区分 | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm |
|------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 鉄管接続 | 税抜 | 8,240 | 9,660 | 12,090 | 14,700 | 16,630 | 18,730 |
| | 税込 | 9,064 | 10,626 | 13,299 | 16,170 | 18,293 | 20,603 |

※ 鉄管接続の延長は0.5m未満とします。

②ガスマーター取付け (円／個)

| 品名 | 区分 | ～6号 | 10号 | 16号 | 25号 | 40号 | 65号以上 |
|-----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ガスマーター取付費 | 税抜 | 12,290 | 17,710 | 21,880 | 29,990 | 30,050 | 77,220 |
| | 税込 | 13,519 | 19,481 | 24,068 | 32,989 | 33,055 | 84,942 |

※ N型(膜式)・FHメーター以外の場合は、別途見積します。

③ガスマーター取外し (円／個)

| 品名 | 区分 | ～6号 | 10号 | 16号 | 25号 | 40号 | 65号以上 |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ガスマーター取外し費 | 税抜 | 1,040 | 1,250 | 1,250 | 6,550 | 6,550 | 23,300 |
| | 税込 | 1,144 | 1,375 | 1,375 | 7,205 | 7,205 | 25,630 |

④レジンメーター台 (円／個)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|---------|------------|------------|
| レジンメータ台 | 16,360 | 17,996 |

⑤取出し工事

(円／箇所)

| 品名 | 区分 | 20mm ×20mm | 25mm ×25mm | 32mm ×32mm | 40mm ×32mm | 50mm ×32mm | 80mm ×50mm | 100mm ×50mm |
|-------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 鋼管取出し (マジックジョイント取出し) | 税抜 | 17,930 | 20,330 | 22,060 | 26,010 | 26,880 | 38,690 | 61,030 |
| | 税込 | 19,723 | 22,363 | 24,266 | 28,611 | 29,568 | 42,559 | 67,133 |

(円／箇所)

| 品名 | 区分 | 32mm以下 | 40mm | 50mm | 80mm |
|-------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 鋼管取出し | 露出管切断取出し | 7,190 | 8,790 | 10,190 | 16,510 |
| | 税込 | 7,909 | 9,669 | 11,209 | 18,161 |
| | 埋設管切断取出し | 11,570 | 11,930 | 18,600 | 25,170 |
| | 税込 | 12,727 | 13,123 | 20,460 | 27,687 |

(円／箇所)

| 品名 | 取出し口径 | 区分 | 元管口径 | | | | | |
|--------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 32mm以下 | 40mm | 50mm | 80mm | | |
| PE管取出し | 鋼管×PE管 (EFクランプ) | 30mm以下 | 税抜 | 14,240 | 15,290 | 15,480 | 17,200 | |
| | | 税込 | 15,664 | 16,819 | 17,028 | 18,920 | | |
| | | 50mm | 税抜 | | | 17,000 | 19,310 | |
| | | 税込 | | | | 18,700 | 21,241 | |
| | | | 税抜 | | | | 20,870 | |
| | PE管×PE管 (EFサドル・サービスチー) | 75mm | 税込 | | | | 22,957 | |
| | | 30mm以下 | 税抜 | | | 8,020 | 9,380 | |
| | | 税込 | | | | 8,822 | 10,318 | |
| | | | 50mm | 税抜 | | 9,090 | 10,680 | |
| | | 75mm | 税込 | | | 9,999 | 11,748 | |
| | PE管切断取出し | | 税抜 | | | | 12,060 | |
| | | | 税込 | | | | 13,266 | |
| | 30mm以下 | 税抜 | 6,530 | | | | | |
| | 50mm | 税込 | 7,183 | | | | | |
| | | 税抜 | | | 8,010 | | | |
| | 75mm | 税込 | | | 8,811 | | | |
| | | 税抜 | | | | 13,450 | | |
| | | 税込 | | | | 14,795 | | |

(円／箇所)

| 品名 | 区分 | 元管口径 | | | |
|-------------|--------------------------|-------|-------|--------|--------|
| フレキ管 取出し | 鋼管×フレキ管 (フレキ分岐サドル取出し) | 口径 | 15A | 20A | 25A |
| | | 税抜 | 7,490 | 8,020 | 7,960 |
| | | 税込 | 8,239 | 8,822 | 8,756 |
| | 露出フレキ管切断取出し | 口径 | 15A以下 | 20A | 25A |
| | | 税抜 | 4,700 | 6,520 | 7,430 |
| | | 税込 | 5,170 | 7,172 | 8,173 |
| | 埋設フレキ管切断取出し | 口径 | | 20A | 25A |
| | | 税抜 | | 10,890 | 10,890 |
| | | 税込 | | 11,979 | 11,979 |
| | 埋込ガス栓分岐取出し | 埋込ガス栓 | | | |
| | | 税抜 | 8,910 | | |
| | | 税込 | 9,801 | | |

(円／箇所)

| 品名 | 区分 | 32mm以下 | 40mm | 50mm | 80mm |
|------------|---------------------------|--------|------|-------|------|
| 鋼管・フレキ管取出し | 露出ガス栓分岐取出し・ プラグ止からの取出費 | 税抜 | | 2,750 | |
| | | 税込 | | 3,025 | |

⑥結び工事

(円／箇所)

| 品 名 | | 区分 | 32mm以下 | 40mm | 50mm | 80mm |
|--------|----|----|--------|-------|-------|--------|
| 鋼管・PE管 | 露出 | 税抜 | 5,000 | 6,390 | 7,540 | 12,180 |
| | | 税込 | 5,500 | 7,029 | 8,294 | 13,398 |
| | 埋設 | 税抜 | 4,830 | 8,550 | 8,370 | 14,220 |
| | | 税込 | 5,313 | 9,405 | 9,207 | 15,642 |
| フレキ管 | 露出 | 税抜 | 4,460 | | | |
| | | 税込 | 4,906 | | | |
| | 埋設 | 税抜 | 6,280 | | | |
| | | 税込 | 6,908 | | | |

⑦エアーパージ・点火試験費

(円／戸)

| 品 名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|--------------|------------|------------|
| エアーパージ・点火試験費 | 620 | 682 |

※ 燃料内管の入取替・位置替工事に伴い複数メーターを一時供給停止し、供給復帰時に既設内管のエアーパージ・点火試験を行なう場合に適用します。なお、見積対象戸数は供給停止メーターから3戸を引いた戸数とします。

⑧気密・点火確認費

(円／戸)

| 品 名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|----------|------------|------------|
| 気密・点火確認費 | 1,810 | 1,991 |

※ 内管の増設・入取替・位置替工事において、1つの申込みで集合住宅等の複数戸を施工する場合に適用します。なお、見積対象戸数は施工戸数から1戸を引いた戸数とします。(戸数とは、ガスメーター設置場所単位をいいます。)

⑨廃止管ガスパージ費

(円／系統)

| 品 名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|-----------|------------|------------|
| 廃止管ガスパージ費 | 15,630 | 17,193 |

※ 内管の入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、廃止した既設内管のエアーパージを行なう場合に適用します。ただし、ガスパージを行なう当該系統の延長が50m以下の場合には適用しません。

⑩バイパス工事費

(円／箇所)

| 品 名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|---------|------------|------------|
| バイパス工事費 | 52,130 | 57,343 |

⑪お客さま提出用写真代

(円／箇所)

| 品 名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|------------|------------|------------|
| お客さま提出用写真代 | 550 | 605 |

⑫強化ガスホース取付費(接続金具+ホース延長)

| 品名 | | 単位 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|-------|-------------|-------|------------|------------|
| 接続金具 | 13mm強化ガスホース | 円／セット | 5,760 | 6,336 |
| | 20mm強化ガスホース | | 8,760 | 9,636 |
| | 25mm強化ガスホース | | 13,760 | 15,136 |
| ホース延長 | 13mm強化ガスホース | 円／m | 2,090 | 2,299 |
| | 20mm強化ガスホース | | 2,840 | 3,124 |
| | 25mm強化ガスホース | | 3,980 | 4,378 |

⑬金属フレキホース取付費

| 品名 | 単位 | 区分 | 250mm | 400mm | 650mm |
|---------------------------|-----|----|-------|-------|-------|
| 金属フレキホース 13mm | 円／本 | 税抜 | 6,800 | 7,200 | |
| | | 税込 | 7,480 | 7,920 | |
| 金属フレキホース 19mm | 円／本 | 税抜 | 9,090 | | |
| | | 税込 | 9,999 | | |
| 金属フレキホース 13mm (小型湯沸器用) | 円／本 | 税抜 | | 6,930 | 7,880 |
| | | 税込 | | 7,623 | 8,668 |

⑭掘削・埋戻し費

| 品名 | 単位 | 区分 | 単価 |
|------|------------------|----|--------|
| 掘削費 | 円／m ³ | 税抜 | 15,350 |
| | | 税込 | 16,885 |
| 埋戻し費 | 円／m ³ | 税抜 | 9,070 |
| | | 税込 | 9,977 |

※ 内管の増設・入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、一時ガスの供給停止を行なうための掘削・埋戻しを行なった場合に適用します。(ただし、当該箇所でバルブ設置または配管を行なう場合には適用しません。)なお、砂材料を用いて埋戻しを行なった場合には、別途、砂材料費を加算します。掘削土量等は、0.1m³単位とし端数は切捨てます。

II-8. 付帯工事費

①はつり・補修 等

| 品 名 | 壁厚 | 単位 | 区分 | 単 価 | | | | | |
|------------|---------------|------|----|---------|---------|--------|--------|--|--|
| | | | | 20・25mm | 32・40mm | 50mm | 80mm | | |
| はつり | ＊＊＊ | 円／m | 税抜 | 4,320 | 5,860 | 8,020 | 9,480 | | |
| | | | 税込 | 4,752 | 6,446 | 8,822 | 10,428 | | |
| | | | 税抜 | 2,500 | 2,710 | 3,200 | 4,530 | | |
| | | | 税込 | 2,750 | 2,981 | 3,520 | 4,983 | | |
| 穴あけ | 160mm 以下 | 円／ヶ所 | 税抜 | 3,340 | 3,830 | 4,670 | 5,230 | | |
| | | | 税込 | 3,674 | 4,213 | 5,137 | 5,753 | | |
| 穴あけ補修 | | | 税抜 | 2,750 | 3,090 | 3,830 | 3,970 | | |
| | | | 税込 | 3,025 | 3,399 | 4,213 | 4,367 | | |
| 穴あけ | 161～ 200mm | 円／ヶ所 | 税抜 | 4,040 | 4,530 | 5,510 | 7,110 | | |
| | | | 税込 | 4,444 | 4,983 | 6,061 | 7,821 | | |
| 穴あけ補修 | | | 税抜 | 3,480 | 3,690 | 4,530 | 5,090 | | |
| | | | 税込 | 3,828 | 4,059 | 4,983 | 5,599 | | |
| 穴あけ | 201～ 260mm | 円／ヶ所 | 税抜 | 8,300 | 9,760 | 10,390 | 13,110 | | |
| | | | 税込 | 9,130 | 10,736 | 11,429 | 14,421 | | |
| 穴あけ補修 | | | 税抜 | 5,230 | 5,450 | 5,740 | 7,950 | | |
| | | | 税込 | 5,753 | 5,995 | 6,314 | 8,745 | | |
| 穴あけ | 261～ 300mm | 円／ヶ所 | 税抜 | 13,530 | 16,320 | 16,320 | 20,510 | | |
| | | | 税込 | 14,883 | 17,952 | 17,952 | 22,561 | | |
| 穴あけ補修 | | | 税抜 | 6,060 | 6,060 | 7,110 | 8,090 | | |
| | | | 税込 | 6,666 | 6,666 | 7,821 | 8,899 | | |
| 配管塗装(2回塗り) | | 円／m | 税抜 | 1,530 | 1,890 | 2,250 | 2,550 | | |
| | | | 税込 | 1,683 | 2,079 | 2,475 | 2,805 | | |

| 品 名 | 単位 | 区分 | 単価 |
|------------|------|----|-------|
| 穴あけ(板壁等) | 円／ヶ所 | 税抜 | 2,090 |
| | | 税込 | 2,299 |
| 穴あけ補修(板壁等) | 円／ヶ所 | 税抜 | 1,620 |
| | | 税込 | 1,782 |

②支持金物等

| 品 名 | 単位 | 区分 | 単価 | 備 考 |
|-----------------------|-----|----|--------|------------------------|
| アングルプラケット (2回塗り) | 円／個 | 税抜 | 10,550 | 幅300・L=40×40×3.0 |
| | | 税込 | 11,605 | |
| アングルプラケット (ステンレス製) | 円／個 | 税抜 | 15,950 | 幅300・L=40×40×3.0 |
| | | 税込 | 17,545 | |
| アングルプラケット 取外し | 円／個 | 税抜 | 3,060 | 幅300・L=40×40×3.0 |
| | | 税込 | 3,366 | |
| 受け台 (ドブメッキ仕様) | 円／個 | 税抜 | 10,970 | 幅350・高さ300・L=50×50×4.5 |
| | | 税込 | 12,067 | |
| 受け台 (ステンレス製) | 円／個 | 税抜 | 17,360 | 幅350・高さ300・L=50×50×4.5 |
| | | 税込 | 19,096 | |

| 品 名 | 単位 | 区分 | 単 価 | | | | 備 考 |
|-------------------|-----|----|--------|---------|------|------|------------------|
| | | | 25mm以下 | 32・40mm | 50mm | 80mm | |
| 吊振止金具 (ステンレス製) | 円／個 | 税抜 | 700 | 740 | 770 | 770 | メッキ製品とステンレス製品の差額 |
| | | 税込 | 770 | 814 | 847 | 847 | |

| 品 名 | 単位 | 区分 | 15mm～80mm |
|-----------|-----|----|-----------|
| 管受け台ベース設置 | 円／個 | 税抜 | 6,720 |
| | | 税込 | 7,392 |

③コンクリートこわし・復旧

| 品名 | 単位 | 区分 | 50mm以下 | 51mm～100mm | 101mm～150mm | 151mm～200mm | 201mm～250mm | 251mm～300mm |
|-----------|------------------|----|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| コンクリートこわし | 円／m ² | 税抜 | 4,130 | 6,200 | 9,070 | 10,880 | 14,300 | 16,250 |
| | | 税込 | 4,543 | 6,820 | 9,977 | 11,968 | 15,730 | 17,875 |
| コンクリート復旧 | 円／m ² | 税抜 | 7,250 | 10,040 | 12,690 | 16,460 | 24,490 | 28,890 |
| | | 税込 | 7,975 | 11,044 | 13,959 | 18,106 | 26,939 | 31,779 |

④カッターカット

| 品名 | 単位 | 区分 | 30mm以下 | 31mm～50mm | 51mm～80mm | 81mm～100mm |
|---------|-----|----|--------|-----------|-----------|------------|
| カッターカット | 円／m | 税抜 | 1,720 | 2,740 | 4,130 | 5,430 |
| | | 税込 | 1,892 | 3,014 | 4,543 | 5,973 |

| 品名 | 単位 | 区分 | 101mm～150mm | 151mm～200mm | 201mm～250mm | 251mm～300mm |
|---------|-----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| カッターカット | 円／m | 税抜 | 7,110 | 10,110 | 12,000 | 13,950 |
| | | 税込 | 7,821 | 11,121 | 13,200 | 15,345 |

⑤足場損料

| 品名 | 単位 | 区分 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 |
|----------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| ローリングタワー | 円／台 | 税抜 | 27,070 | 33,070 | 33,070 | 38,100 | 47,030 |
| | | 税込 | 29,777 | 36,377 | 36,377 | 41,910 | 51,733 |

⑥スリーブ設置

| 品名 | 単位 | 区分 | 75φ以下 | 100φ | 150φ | 200φ | 250φ |
|-------------|------|----|-------|-------|--------|--------|--------|
| スリーブ設置(梁) | 円／箇所 | 税抜 | 7,390 | 8,300 | 9,480 | 10,810 | 12,140 |
| | | 税込 | 8,129 | 9,130 | 10,428 | 11,891 | 13,354 |
| スリーブ設置(床・壁) | 円／箇所 | 税抜 | 4,250 | 5,510 | 6,690 | 7,950 | 9,350 |
| | | 税込 | 4,675 | 6,061 | 7,359 | 8,745 | 10,285 |

⑦壁管通管エポキシ樹脂補修

| 品名 | 壁厚 | 単位 | 区分 | 15mm～25mm | 32mm～40mm | 50mm | 80mm |
|------------------|---------|------|----|-----------|-----------|--------|--------|
| 壁貫通管 エポキシ樹脂補修 | 200mm以下 | 円／箇所 | 税抜 | 12,700 | 14,210 | 15,870 | 20,000 |
| | | | 税込 | 13,970 | 15,631 | 17,457 | 22,000 |
| | 201mm以上 | 円／箇所 | 税抜 | 13,890 | 16,570 | 21,220 | 29,590 |
| | | | 税込 | 15,279 | 18,227 | 23,342 | 32,549 |

⑧穴あけ(ダイヤモンドカッター)

| 品名 | 単位 | 区分 | 口径 | | | | |
|-----------|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 50φ | 75φ | 100φ | 125φ | 150φ |
| 100mm以下 | 円／箇所 | 税抜 | 10,530 | 11,510 | 12,620 | 13,250 | 14,160 |
| | | 税込 | 11,583 | 12,661 | 13,882 | 14,575 | 15,576 |
| 101～160mm | 円／箇所 | 税抜 | 12,830 | 13,930 | 15,420 | 16,390 | 17,510 |
| | | 税込 | 14,113 | 15,323 | 16,962 | 18,029 | 19,261 |
| 161～200mm | 円／箇所 | 税抜 | 13,950 | 15,420 | 17,370 | 18,350 | 19,810 |
| | | 税込 | 15,345 | 16,962 | 19,107 | 20,185 | 21,791 |
| 201～260mm | 円／箇所 | 税抜 | 15,280 | 17,020 | 19,460 | 20,790 | 22,740 |
| | | 税込 | 16,808 | 18,722 | 21,406 | 22,869 | 25,014 |
| 261～300mm | 円／箇所 | 税抜 | 17,860 | 19,460 | 21,770 | 23,160 | 25,610 |
| | | 税込 | 19,646 | 21,406 | 23,947 | 25,476 | 28,171 |
| 301～400mm | 円／箇所 | 税抜 | 21,420 | 23,860 | 26,580 | 28,890 | 31,820 |
| | | 税込 | 23,562 | 26,246 | 29,238 | 31,779 | 35,002 |
| 401～500mm | 円／箇所 | 税抜 | 27,070 | 30,000 | 33,700 | 37,120 | 41,800 |
| | | 税込 | 29,777 | 33,000 | 37,070 | 40,832 | 45,980 |

鉄筋鉄骨系建物工事単価

III. 鉄筋鉄骨系建物工事単価

III-1. 基本工事費

すべての工事の施工を行うにあたり、必ず発生する基本的な施工費用。

(円/件)

| 工事種別 | 金額 (税抜) | 金額 (税込) | 備 考 |
|--------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 新設・増設等 | 13,320 | 14,652 | 新設・増設・位置替・取替工事等に適用します。施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験等の費用をいいます。 |
| 撤去 | 8,790 | 9,669 | 配管の延長工事を伴わないガス管撤去工事に適用します。 |

III-2. 埋設管工事単価

土中埋設を伴う、PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。(円/m)

| 品名 | 区分 | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 80mm |
|------|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PLS管 | 税抜 | 8,120 | 8,330 | 9,140 | 10,110 | 11,130 | | |
| | 税込 | 8,932 | 9,163 | 10,054 | 11,121 | 12,243 | | |
| PLP管 | 税抜 | | | | | | 15,020 | 23,680 |
| | 税込 | | | | | | 16,522 | 26,048 |
| PE管 | 税抜 | | | 8,380 | 8,740 | | 10,040 | 12,170 |
| | 税込 | | | 9,218 | 9,614 | | 11,044 | 13,387 |

| 品名 | 区分 | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | (円/m) |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| さや管付フレキ管 | 税抜 | 6,120 | 6,230 | 6,490 | 7,320 | |
| | 税込 | 6,732 | 6,853 | 7,139 | 8,052 | |

III-3. 非埋設管工事単価

白ガス管、カラー鋼管、フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。

配管支持金具を含みます。ただし、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は差額分を別途見積します。

(円/m)

| 品名 | 区分 | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 80mm |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 白ガス管 | 税抜 | 5,690 | 5,850 | 6,310 | 6,620 | 7,660 | 10,390 | 14,510 |
| | 税込 | 6,259 | 6,435 | 6,941 | 7,282 | 8,426 | 11,429 | 15,961 |
| カラー鋼管 | 税抜 | 6,140 | 6,230 | 6,860 | 7,700 | 8,940 | 11,230 | 15,550 |
| | 税込 | 6,754 | 6,853 | 7,546 | 8,470 | 9,834 | 12,353 | 17,105 |

| 品名 | 区分 | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | (円/m) |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| フレキ管 | 税抜 | 3,990 | 4,270 | 4,360 | 4,620 | |
| | 税込 | 4,389 | 4,697 | 4,796 | 5,082 | |
| CD管付フレキ管 | 税抜 | 5,900 | 6,550 | 6,680 | 7,070 | |
| | 税込 | 6,490 | 7,205 | 7,348 | 7,777 | |

III-4. 撤去工事単価

撤去工事における、鋼管の切断、撤去、小運搬、運搬車への積込みまでの一連の標準的な作業であり、廃材処理に要する費用を含みます。

(円/m)

| 品名 | 区分 | 32mm以下 | 40mm | 50mm | 80mm |
|--------|----|--------|-------|-------|-------|
| 配管撤去費 | 税抜 | 2,440 | 3,340 | 3,340 | 4,460 |
| | 税込 | 2,684 | 3,674 | 3,674 | 4,906 |
| ガス栓撤去費 | 税抜 | | 2,260 | | |
| | 税込 | | 2,486 | | |

III-5. ガス栓工事単価

①ネジガス栓

ネジ配管による、各種ガス栓の材料、取付についての価格。

(円／個)

| 品 名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|-----------|----------------------|---------------|
| 露出ガス栓(1口) | 13mmLAヒューズガス栓(営業用) | 6,800 7,480 |
| | 13mmLBヒューズガス栓(営業用) | 7,360 8,096 |
| | ガスコンセント(露出) | 5,060 5,566 |
| | LAコンセントヒューズガス栓 | 6,490 7,139 |
| | LBヒューズガス栓 | 7,510 8,261 |
| 露出ガス栓(2口) | ガスコンセントW(露出) | 8,150 8,965 |
| | LBペアヒューズガス栓 (L/Rホース) | 11,880 13,068 |
| 埋込ガス栓(1口) | 壁ヒューズガス栓 | 11,490 12,639 |
| | 床ヒューズガス栓 | 11,350 12,485 |
| | 壁貫通ヒューズガス栓(丸) | 7,750 8,525 |
| ネジガス栓 | 13mmLネジガス栓(給湯・厨房用) | 4,800 5,280 |
| | 15mmネジガス栓 | 4,910 5,401 |
| | 20mmネジガス栓 | 5,020 5,522 |
| | 25mmネジガス栓 | 6,640 7,304 |
| | 15mmネジガス栓(WP厨房用) | 5,110 5,621 |
| | 20mmネジガス栓(WP厨房用) | 5,410 5,951 |
| | 25mmネジガス栓(WP厨房用) | 6,560 7,216 |

②フレキガス栓

フレキ配管による、各種ガス栓の材料、取付についての価格。

(円／個)

| 品 名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|-----------|-------------------------|---------------|
| 露出ガス栓(1口) | フレキガスコンセント(露出) | 7,170 7,887 |
| | フレキガスコンセント(増設) | 8,030 8,833 |
| | フレキLBヒューズガス栓 | 8,580 9,438 |
| 露出ガス栓(2口) | フレキガスコンセント(W露出) | 9,660 10,626 |
| | フレキLBペアヒューズガス栓(L/Rホース) | 12,780 14,058 |
| 埋込ガス栓(1口) | フレキ壁ヒューズガス栓 | 9,110 10,021 |
| | フレキガスコンセント(埋込) | 7,940 8,734 |
| | フレキガスコンセント(埋込コンロ) | 8,670 9,537 |
| | フレキガスコンセント(床) | 7,990 8,789 |
| | フレキガスコンセント(壁貫通) | 8,220 9,042 |
| | 薄型フレキガスコンセント(埋込) | 8,430 9,273 |
| 埋込ガス栓(2口) | フレキガスコンセント(W埋込) | 12,510 13,761 |
| ネジガス栓 | フレキ 1/2UL ネジガス栓 10・15mm | 3,650 4,015 |
| | フレキ 1/2UI ネジガス栓 10・15mm | 3,960 4,356 |
| | フレキ 3/4UI ネジガス栓 20mm | 4,600 5,060 |
| | フレキ 3/4UI ネジガス栓 25mm | 5,080 5,588 |
| | フレキ 3/4UL ネジガス栓 20mm | 4,860 5,346 |
| | フレキ 13mm LAネジガス栓 | 6,790 7,469 |

III-6. 特別材料費

①PEボールバルブ・分岐バルブ・メーターガス栓

(円/個)

| 品名 | 区分 | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 80mm |
|-----------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| PEボールバルブ | 税抜 | | | | 29,070 | | 36,190 | 56,530 |
| | 税込 | | | | 31,977 | | 39,809 | 62,183 |
| 分岐バルブ | 税抜 | 4,330 | 4,530 | 5,380 | 7,790 | 9,910 | 15,820 | 28,300 |
| | 税込 | 4,763 | 4,983 | 5,918 | 8,569 | 10,901 | 17,402 | 31,130 |
| ねじ込み形 ボールバルブ | 税抜 | | | | | | 47,240 | 86,980 |
| | 税込 | | | | | | 51,964 | 95,678 |
| 鋳鉄逆止弁 | 税抜 | | 12,360 | 11,320 | 10,460 | 16,390 | 27,610 | 99,130 |
| | 税込 | | 13,596 | 12,452 | 11,506 | 18,029 | 30,371 | 109,043 |
| メーターガス栓※1 | 税抜 | | 6,190 | 7,410 | 7,710 | 9,640 | 15,840 | |
| | 税込 | | 6,809 | 8,151 | 8,481 | 10,604 | 17,424 | |

※1 メーターガス栓は、ガスマーター取り付けを伴わずメーターガス栓を取替える場合に見積りします。

②ピット

(円/組)

| 品名 | | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|--------|---|------------|------------|
| 26型ピット | A | 18,150 | 19,965 |
| | B | 18,190 | 20,009 |
| レジンピット | B | 57,500 | 63,250 |
| | C | 55,580 | 61,138 |

③PC絶縁継手

(円/個)

| 品名 | 区分 | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 80mm |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| PC絶縁継手 | 税抜 | 2,330 | 2,490 | 2,740 | 3,200 | 3,740 | 6,290 | 10,050 |
| | 税込 | 2,563 | 2,739 | 3,014 | 3,520 | 4,114 | 6,919 | 11,055 |

④鋼管ライザーパイプ

(円/本)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|---------------|------------|------------|
| 30mm×25mm(直管) | 4,450 | 4,895 |
| 30mm×25mm(曲管) | 4,910 | 5,401 |

⑤再連絡継手

(円/本)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|------|------------|------------|
| 25mm | 12,240 | 13,464 |
| 32mm | 12,160 | 13,376 |

⑥ボールスライドジョイント

(円/本)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|------|------------|------------|
| 32mm | 148,300 | 163,130 |
| 50mm | 190,900 | 209,990 |
| 80mm | 292,800 | 322,080 |

⑦ボールスライドジョイント防食カバー

(円/個)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|------|------------|------------|
| 32mm | 17,210 | 18,931 |
| 50mm | 22,550 | 24,805 |
| 80mm | 28,930 | 31,823 |

⑧フレキ管ケース (円／m)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|--------------|------------|------------|
| 10mm用フレキ管ケース | 900 | 990 |

⑨ガス栓なし管末処理 (円／箇所)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|-----------|------------|------------|
| ガス栓なし管末処理 | 5,070 | 5,577 |

⑩業務用自動ガス遮断装置関係(新規) (円／個)

| 品名 | 区分 | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm(T) | 50mm(TA) | 80mm |
|-------------|----|--------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 業務用自動ガス遮断装置 | 税抜 | 43,520 | 45,920 | 50,100 | 88,690 | 91,830 | 119,570 |
| | 税込 | 47,872 | 50,512 | 55,110 | 97,559 | 101,013 | 131,527 |

(円／個)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|-------------------|------------|------------|
| 操作器(YS-SVC205) | 48,340 | 53,174 |
| 警報器 | 15,940 | 17,534 |
| 警報器アダプター | 4,440 | 4,884 |
| 天井取付ベース(YS-BA50B) | 970 | 1,067 |
| 天井取付ベース(MK-BA24B) | 1,390 | 1,529 |
| 試験・調整 | 22,330 | 24,563 |

※ 電線工事、信号線工事は別途見積りします。

⑪業務用自動ガス遮断装置(取替) (円／個)

| 品名 | 区分 | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm(T) | 50mm(TA) | 80mm |
|-------------|----|--------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 業務用自動ガス遮断装置 | 税抜 | 50,360 | 55,070 | 59,250 | 116,120 | 119,260 | 147,000 |
| | 税込 | 55,396 | 60,577 | 65,175 | 127,732 | 131,186 | 161,700 |

III-7. 特別工事費

①配管を伴う鉄管接続 (円／箇所)

| 品名 | 区分 | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm |
|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 鉄管接続 | 税抜 | 10,820 | 12,730 | 15,780 | 19,100 | 21,520 | 23,960 |
| | 税込 | 11,902 | 14,003 | 17,358 | 21,010 | 23,672 | 26,356 |

※ 鉄管接続の延長は0.5m未満とします。

②ガスマーター取付け (円／個)

| 品名 | 区分 | ～6号 | 10号 | 16号 | 25号 | 40号 | 65号以上 |
|-----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ガスマーター取付費 | 税抜 | 13,480 | 19,390 | 23,560 | 33,130 | 33,260 | 88,740 |
| | 税込 | 14,828 | 21,329 | 25,916 | 36,443 | 36,586 | 97,614 |

※ N型(膜式)・FHメーター以外の場合は、別途見積します。

③ガスマーター取外し (円／個)

| 品名 | 区分 | ～6号 | 10号 | 16号 | 25号 | 40号 | 65号以上 |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ガスマーター取外し費 | 税抜 | 1,390 | 1,670 | 1,670 | 8,930 | 8,930 | 31,750 |
| | 税込 | 1,529 | 1,837 | 1,837 | 9,823 | 9,823 | 34,925 |

④レジンメーター台 (円／個)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|---------|------------|------------|
| レジンメータ台 | 17,130 | 18,843 |

⑤取出し工事

(円／箇所)

| 品名 | 区分 | 20mm ×20mm | 25mm ×25mm | 32mm ×32mm | 40mm ×32mm | 50mm ×32mm | 80mm ×50mm | 100mm ×50mm |
|-------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 钢管取出し (マジックジョイント取出し) | 税抜 | 18,700 | 21,100 | 22,830 | 26,780 | 27,650 | 39,460 | 61,800 |
| | 税込 | 20,570 | 23,210 | 25,113 | 29,458 | 30,415 | 43,406 | 67,980 |

(円／箇所)

| 品名 | 区分 | 32mm以下 | 40mm | 50mm | 80mm |
|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 钢管取出し | 露出管切断取出し 税抜 | 8,445 | 10,040 | 11,440 | 17,760 |
| | 露出管切断取出し 税込 | 9,290 | 11,044 | 12,584 | 19,536 |
| | 埋設管切断取出し 税抜 | 12,830 | 13,180 | 19,860 | 26,420 |
| | 埋設管切断取出し 税込 | 14,113 | 14,498 | 21,846 | 29,062 |

(円／箇所)

| 品名 | 取出し口径 | 区分 | 元管口径 | | | | |
|--------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 32mm以下 | 40mm | 50mm | 80mm | |
| PE管取出し | 钢管×PE管 (EFクランプ) | 30mm以下 | 税抜 | 17,100 | 18,150 | 18,350 | 20,060 |
| | | | 税込 | 18,810 | 19,965 | 20,185 | 22,066 |
| | | 50mm | 税抜 | | | 19,870 | 22,170 |
| | | | 税込 | | | 21,857 | 24,387 |
| | | 75mm | 税抜 | | | | 23,730 |
| | | | 税込 | | | | 26,103 |
| | PE管×PE管 (EFサドル・サービスチー) | 30mm以下 | 税抜 | | | 9,690 | 11,410 |
| | | | 税込 | | | 10,659 | 12,551 |
| | | 50mm | 税抜 | | | 10,760 | 12,700 |
| | | | 税込 | | | 11,836 | 13,970 |
| | | 75mm | 税抜 | | | | 14,090 |
| | | | 税込 | | | | 15,499 |
| | PE管切断取出し | 30mm以下 | 税抜 | 8,210 | | | |
| | | | 税込 | 9,031 | | | |
| | | 50mm | 税抜 | | | 9,680 | |
| | | | 税込 | | | 10,648 | |
| | | 75mm | 税抜 | | | | 15,480 |
| | | | 税込 | | | | 17,028 |

(円／箇所)

| 品名 | 区分 | 元管口径 | | | |
|-------------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | 15A | 20A | 25A | |
| フレキ管取出し | 钢管×フレキ管 (フレキ分岐サドル取出し) | 税抜 | 8,610 | 9,140 | 9,080 |
| | | 税込 | 9,471 | 10,054 | 9,988 |
| | | | | | |
| 露出フレキ管切断取出し | 口径 | 15A以下 | 20A | 25A | |
| | 税抜 | 5,610 | 7,770 | 8,680 | |
| | 税込 | 6,171 | 8,547 | 9,548 | |
| 埋設フレキ管切断取出し | 口径 | | 20A | 25A | |
| | 税抜 | | 12,560 | 12,560 | |
| | 税込 | | 13,816 | 13,816 | |
| 埋込ガス栓分岐取出し | 埋込ガス栓 | | | | |
| | 税抜 | 9,960 | | | |
| | 税込 | 10,956 | | | |

(円／箇所)

| 品名 | 区分 | 32mm以下 | 40mm | 50mm | 80mm |
|------------|---------------------------|--------|------|-------|------|
| 钢管・フレキ管取出し | 露出ガス栓分岐取出し・ プラグ止からの取出費 | 税抜 | | 3,240 | |
| | | 税込 | | 3,564 | |

⑥結び工事

(円／箇所)

| 品名 | 区分 | 32mm以下 | 40mm | 50mm | 80mm |
|--------|----|--------|--------|-------|--------|
| 鋼管・PE管 | 露出 | 5,560 | 6,950 | 8,090 | 12,810 |
| | 税込 | 6,116 | 7,645 | 8,899 | 14,091 |
| | 埋設 | 5,390 | 9,110 | 8,930 | 14,850 |
| | 税込 | 5,929 | 10,021 | 9,823 | 16,335 |
| フレキ管 | 露出 | 5,020 | | | |
| | 税込 | 5,522 | | | |
| | 埋設 | 6,840 | | | |
| | 税込 | 7,524 | | | |

⑦エアーパージ・点火試験費

(円／戸)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|--------------|------------|------------|
| エアーパージ・点火試験費 | 830 | 913 |

※ 灯外内管の入取替・位置替工事に伴い複数メーターを一時供給停止し、供給復帰時に既設内管のエアーパージ・点火試験を行なう場合に適用します。なお、見積対象戸数は供給停止メーターから3戸を引いた戸数とします。

⑧気密・点火確認費

(円／戸)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|----------|------------|------------|
| 気密・点火確認費 | 2,440 | 2,684 |

※ 内管の増設・入取替・位置替工事において、1つの申込みで集合住宅等の複数戸を施工する場合に適用します。なお、見積対象戸数は施工戸数から1戸を引いた戸数とします。(戸数とは、ガスメーター設置場所単位をいいます。)

⑨廃止管ガスパージ費

(円／系統)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|-----------|------------|------------|
| 廃止管ガスパージ費 | 21,350 | 23,485 |

※ 内管の入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、廃止した既設内管のエアーパージを行なう場合に適用します。ただし、ガスパージを行なう当該系統の延長が50m以下の場合には適用しません。

⑩バイパス工事費

(円／箇所)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|---------|------------|------------|
| バイパス工事費 | 71,110 | 78,221 |

⑪お客さま提出用写真代

(円／箇所)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|------------|------------|------------|
| お客さま提出用写真代 | 550 | 605 |

⑫強化ガスホース取付費(接続金具+ホース延長)

| 品名 | | 単位 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) |
|-------|-------------|-------|------------|------------|
| 接続金具 | 13mm強化ガスホース | 円／セット | 5,760 | 6,336 |
| | 20mm強化ガスホース | | 8,760 | 9,636 |
| | 25mm強化ガスホース | | 13,760 | 15,136 |
| ホース延長 | 13mm強化ガスホース | 円／m | 2,090 | 2,299 |
| | 20mm強化ガスホース | | 2,840 | 3,124 |
| | 25mm強化ガスホース | | 3,980 | 4,378 |

⑬金属フレキホース取付費

| 品名 | 単位 | 区分 | 250mm | 400mm | 650mm |
|---------------------------|-----|----|-------|-------|-------|
| 金属フレキホース 13mm | 円／本 | 税抜 | 6,800 | 7,200 | |
| | | 税込 | 7,480 | 7,920 | |
| 金属フレキホース 19mm | 円／本 | 税抜 | 9,090 | | |
| | | 税込 | 9,999 | | |
| 金属フレキホース 13mm (小型湯沸器用) | 円／本 | 税抜 | | 6,930 | 7,880 |
| | | 税込 | | 7,623 | 8,668 |

⑭掘削・埋戻し費

| 品名 | 単位 | 区分 | 単価 |
|------|------------------|----|--------|
| 掘削費 | 円／m ³ | 税抜 | 15,350 |
| | | 税込 | 16,885 |
| 埋戻し費 | 円／m ³ | 税抜 | 9,070 |
| | | 税込 | 9,977 |

※ 内管の増設・入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、一時ガスの供給停止を行なうための掘削・埋戻しを行なった場合に適用します。(ただし、当該箇所でバルブ設置または配管を行なう場合には適用しません。)なお、砂材料を用いて埋戻しを行なった場合には、別途、砂材料費を加算します。掘削土量等は、0.1m³単位とし端数は切捨てます。

III-8. 付帯工事費

①はつり・補修 等

| 品 名 | 壁厚 | 単位 | 区分 | 単 価 | | | | | |
|------------|---------------|------|----|---------|---------|--------|--------|--|--|
| | | | | 20・25mm | 32・40mm | 50mm | 80mm | | |
| はつり | ＊＊＊ | 円／m | 税抜 | 4,320 | 5,860 | 8,020 | 9,480 | | |
| | | | 税込 | 4,752 | 6,446 | 8,822 | 10,428 | | |
| | | | 税抜 | 2,500 | 2,710 | 3,200 | 4,530 | | |
| | | | 税込 | 2,750 | 2,981 | 3,520 | 4,983 | | |
| 穴あけ | 160mm 以下 | 円／ヶ所 | 税抜 | 3,340 | 3,830 | 4,670 | 5,230 | | |
| | | | 税込 | 3,674 | 4,213 | 5,137 | 5,753 | | |
| 穴あけ補修 | | | 税抜 | 2,750 | 3,090 | 3,830 | 3,970 | | |
| | | | 税込 | 3,025 | 3,399 | 4,213 | 4,367 | | |
| 穴あけ | | 円／ヶ所 | 税抜 | 4,040 | 4,530 | 5,510 | 7,110 | | |
| | | | 税込 | 4,444 | 4,983 | 6,061 | 7,821 | | |
| 穴あけ補修 | | | 税抜 | 3,480 | 3,690 | 4,530 | 5,090 | | |
| | | | 税込 | 3,828 | 4,059 | 4,983 | 5,599 | | |
| 穴あけ | 201～ 260mm | 円／ヶ所 | 税抜 | 8,300 | 9,760 | 10,390 | 13,110 | | |
| | | | 税込 | 9,130 | 10,736 | 11,429 | 14,421 | | |
| 穴あけ補修 | | | 税抜 | 5,230 | 5,450 | 5,740 | 7,950 | | |
| | | | 税込 | 5,753 | 5,995 | 6,314 | 8,745 | | |
| 穴あけ | | 円／ヶ所 | 税抜 | 13,530 | 16,320 | 16,320 | 20,510 | | |
| | | | 税込 | 14,883 | 17,952 | 17,952 | 22,561 | | |
| 穴あけ補修 | | | 税抜 | 6,060 | 6,060 | 7,110 | 8,090 | | |
| | | | 税込 | 6,666 | 6,666 | 7,821 | 8,899 | | |
| 配管塗装(2回塗り) | | 円／m | 税抜 | 1,530 | 1,890 | 2,250 | 2,550 | | |
| | | | 税込 | 1,683 | 2,079 | 2,475 | 2,805 | | |

| 品 名 | 単位 | 区分 | 単価 |
|------------|------|----|-------|
| 穴あけ(板壁等) | 円／ヶ所 | 税抜 | 2,090 |
| | | 税込 | 2,299 |
| 穴あけ補修(板壁等) | 円／ヶ所 | 税抜 | 1,620 |
| | | 税込 | 1,782 |

②支持金物等

| 品 名 | 単位 | 区分 | 単価 | 備 考 |
|-----------------------|-----|----|--------|------------------------|
| アングルプラケット (2回塗り) | 円／個 | 税抜 | 10,550 | 幅300・L-40×40×3.0 |
| | | 税込 | 11,605 | |
| アングルプラケット (ステンレス製) | 円／個 | 税抜 | 15,950 | 幅300・L-40×40×3.0 |
| | | 税込 | 17,545 | |
| アングルプラケット 取外し | 円／個 | 税抜 | 3,060 | 幅300・L-40×40×3.0 |
| | | 税込 | 3,366 | |
| 受け台 (ドブメッキ仕様) | 円／個 | 税抜 | 10,970 | 幅350・高さ300・L-50×50×4.5 |
| | | 税込 | 12,067 | |
| 受け台 (ステンレス製) | 円／個 | 税抜 | 17,360 | 幅350・高さ300・L-50×50×4.5 |
| | | 税込 | 19,096 | |

| 品 名 | 単位 | 区分 | 単 価 | | | | 備 考 |
|-------------------|-----|----|--------|---------|------|------|------------------|
| | | | 25mm以下 | 32・40mm | 50mm | 80mm | |
| 吊振止金具 (ステンレス製) | 円／個 | 税抜 | 700 | 740 | 770 | 770 | メッキ製品とステンレス製品の差額 |
| | | 税込 | 770 | 814 | 847 | 847 | |

| 品 名 | 単位 | 区分 | 15mm～80mm |
|-----------|-----|----|-----------|
| 管受け台ベース設置 | 円／個 | 税抜 | 6,720 |
| | | 税込 | 7,392 |

③コンクリートこわし・復旧

| 品名 | 単位 | 区分 | 50mm以下 | 51mm～100mm | 101mm～150mm | 151mm～200mm | 201mm～250mm | 251mm～300mm |
|-----------|------------------|----|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| コンクリートこわし | 円／m ² | 税抜 | 4,130 | 6,200 | 9,070 | 10,880 | 14,300 | 16,250 |
| | | 税込 | 4,543 | 6,820 | 9,977 | 11,968 | 15,730 | 17,875 |
| コンクリート復旧 | 円／m ² | 税抜 | 7,250 | 10,040 | 12,690 | 16,460 | 24,490 | 28,890 |
| | | 税込 | 7,975 | 11,044 | 13,959 | 18,106 | 26,939 | 31,779 |

④カッタ一切り

| 品名 | 単位 | 区分 | 30mm以下 | 31mm～50mm | 51mm～80mm | 81mm～100mm |
|--------|-----|----|--------|-----------|-----------|------------|
| カッタ一切り | 円/m | 税抜 | 1,720 | 2,740 | 4,130 | 5,430 |
| | | 税込 | 1,892 | 3,014 | 4,543 | 5,973 |

| 品名 | 単位 | 区分 | 101mm～ 150mm | 151mm～ 200mm | 201mm～ 250mm | 251mm～ 300mm |
|--------|-----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| カッタ一切り | 円/m | 税抜 | 7,110 | 10,110 | 12,000 | 13,950 |
| | | 税込 | 7,821 | 11,121 | 13,200 | 15,345 |

⑤足場損料

| 品名 | 単位 | 区分 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 |
|----------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| ローリングタワー | 円/台 | 税抜 | 27,070 | 33,070 | 33,070 | 38,100 | 47,030 |
| | | 税込 | 29,777 | 36,377 | 36,377 | 41,910 | 51,733 |

⑥スリープ設置

| 品名 | 単位 | 区分 | 75φ以下 | 100φ | 150φ | 200φ | 250φ |
|-------------|------|----|-------|-------|--------|--------|--------|
| スリーブ設置(梁) | 円／箇所 | 税抜 | 7,390 | 8,300 | 9,480 | 10,810 | 12,140 |
| | | 税込 | 8,129 | 9,130 | 10,428 | 11,891 | 13,354 |
| スリーブ設置(床・壁) | 円／箇所 | 税抜 | 4,250 | 5,510 | 6,690 | 7,950 | 9,350 |
| | | 税込 | 4,675 | 6,061 | 7,359 | 8,745 | 10,285 |

⑦壁管通管エポキシ樹脂補修

| 品名 | 壁厚 | 単位 | 区分 | 15mm～25mm | 32mm～40mm | 50mm | 80mm |
|------------------|---------|------|----|-----------|-----------|--------|--------|
| 壁貫通管 エポキシ樹脂補修 | 200mm以下 | 円／ヶ所 | 税抜 | 12,700 | 14,210 | 15,870 | 20,000 |
| | | | 税込 | 13,970 | 15,631 | 17,457 | 22,000 |
| | 201mm以上 | 円／ヶ所 | 税抜 | 13,890 | 16,570 | 21,220 | 29,590 |
| | | | 税込 | 15,279 | 18,227 | 23,342 | 32,549 |

⑧穴あけ(ダイヤモンドカッター)

| 品名 | 単位 | 区分 | 口径 | | | | |
|-----------|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 50φ | 75φ | 100φ | 125φ | 150φ |
| 100mm以下 | 円／箇所 | 税抜 | 10,530 | 11,510 | 12,620 | 13,250 | 14,160 |
| | | 税込 | 11,583 | 12,661 | 13,882 | 14,575 | 15,576 |
| 101～160mm | 円／箇所 | 税抜 | 12,830 | 13,930 | 15,420 | 16,390 | 17,510 |
| | | 税込 | 14,113 | 15,323 | 16,962 | 18,029 | 19,261 |
| 161～200mm | 円／箇所 | 税抜 | 13,950 | 15,420 | 17,370 | 18,350 | 19,810 |
| | | 税込 | 15,345 | 16,962 | 19,107 | 20,185 | 21,791 |
| 201～260mm | 円／箇所 | 税抜 | 15,280 | 17,020 | 19,460 | 20,790 | 22,740 |
| | | 税込 | 16,808 | 18,722 | 21,406 | 22,869 | 25,014 |
| 261～300mm | 円／箇所 | 税抜 | 17,860 | 19,460 | 21,770 | 23,160 | 25,610 |
| | | 税込 | 19,646 | 21,406 | 23,947 | 25,476 | 28,171 |
| 301～400mm | 円／箇所 | 税抜 | 21,420 | 23,860 | 26,580 | 28,890 | 31,820 |
| | | 税込 | 23,562 | 26,246 | 29,238 | 31,779 | 35,002 |
| 401～500mm | 円／箇所 | 税抜 | 27,070 | 30,000 | 33,700 | 37,120 | 41,800 |
| | | 税込 | 29,777 | 33,000 | 37,070 | 40,832 | 45,980 |

小規模工事単価

IV. 小規模工事単価

IV-1. ガス栓増設工事

(円／系統)

| 品名 | 金額 (税抜) | 金額 (税込) |
|------------|------------|------------|
| フレキガス栓増設工事 | 16,500 | 18,150 |
| フレキ管ケース | 670 | 737 |

※ 屋内ガス配管部分にケースを取付ける場合に見積します。ケース延長は、0.5m単位とし端数は切捨てます。ただし、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

IV-2. ガス栓単独工事

①基本工事費 (円／件)

| 品名 | 金額 (税抜) | 金額 (税込) |
|-------|------------|------------|
| 基本工事費 | 3,220 | 3,542 |

②ガス栓別単価

ガス栓の増設、取替え工事に適用します。

(円／個)

| 品名 | 単価 (税抜) | 単価 (税込) | |
|-----------|-----------------------|------------|-------|
| 露出ガス栓(1口) | 13mmLAヒューズガス栓(営業用) | 3,600 | 3,960 |
| | 13mmLBヒューズガス栓(営業用) | | |
| | ガスコンセント(露出) | | |
| | LAコンセントヒューズガス栓 | | |
| | LBヒューズガス栓 | | |
| 露出ガス栓(2口) | ガスコンセントW(露出) | 6,800 | 7,480 |
| | LB-ペアヒューズガス栓 (L/Rホース) | | |
| 埋込ガス栓(1口) | 壁ヒューズガス栓 | 5,200 | 5,720 |
| | 床ヒューズガス栓 | | |
| | 壁貫通ヒューズガス栓(丸) | | |
| ネジガス栓 | 13mmLネジガス栓(給湯・厨房用) | 5,060 | 5,566 |
| | 15mmネジガス栓 | | |
| | 20mmネジガス栓 | | |
| | 25mmネジガス栓 | | |
| | 15mmネジガス栓(WP厨房用) | | |
| | 20mmネジガス栓(WP厨房用) | | |
| | 25mmネジガス栓(WP厨房用) | | |
| 埋込取替用 | 壁・床埋込1口ガス栓 | 7,700 | 8,470 |

③露出ガス栓向き替え、取外し、再取付工事(円／個)

| 品名 | 区分 | 単価 |
|-----------|----|-------|
| 露出ガス栓向き替え | 税抜 | 2,100 |
| 取外し・再取付 | 税込 | 2,310 |

V. 割増工事費

割増率は、以下のとおりとします。

| 区分 | 割増率 |
|----|-----|
| 夜間 | 35% |
| 休日 | 15% |

VI. 諸経費率

諸経費率は、以下のとおりとします。

| | |
|------|-----|
| 諸経費率 | 10% |
|------|-----|